

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับจอตรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)  
ก่อสร้างอาคารสำหรับจอตรยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิง) กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร สูง ๗.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **21 พ.ย. 2565** เป็นเงินจำนวน ๖๗๓,๖๐๕.๓๕ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทสามสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายวีรพันธ์ อินฝัน ประธานกรรมการ
  ๒. นายสิทธิชัย รินนาคักดี กรรมการ
  ๓. นายกิตติทัต เทพไหว กรรมการ

สรุปกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.6

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับจอตรยยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิง)  
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดราคากลางวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	663,333.35	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	10,272.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	673,605.35	
	หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทสามสิบห้าสตางค์	673,605.35	


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ  
 (นายวีรพันธ์ อินผืน)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกิตติทัต เทพไหว)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 (นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)  
 นายกเทศมนตรี

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิง)  
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดราคากลางวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	Factor "F"	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	507,368.33	1.3074	663,333.35	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			663,333.35	
	หกแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์			663,333.35	

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินพิน)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย रिณवासักดี)

กรรมการ

นายกเทศมนตรี

กำหนดราคากลาง


โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)  
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดราคากลางวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)		
1	งานดินขุดฐานราก + ถมดิน	83.00	ลบ.ม.			125.00	10,375.00	10,375.00	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>10,375.00</b>	
2	งานรองพื้น								
	- ทรายรองพื้นฐานราก	2.50	ลบ.ม.	560.75	1,401.88	91.00	227.50	1,629.38	
	คอนกรีตหยาบ (ฐานราก) ( STRENGTH180 กก. / ตร.ชม.)	2.50	ลบ.ม.	1,800.62	4,501.55	306.00	765.00	5,266.55	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>6,895.93</b>	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง ( STRENGTH240 กก. / ตร.ชม.)	21.50	ลบ.ม.	1,887.85	40,588.78	391.00	8,406.50	48,995.28	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>48,995.28</b>	
4	งานพื้น คสล. ( STRENGTH240 กก. / ตร.ชม.)	32.00	ลบ.ม.	1,887.85	60,411.20	391.00	12,512.00	72,923.20	
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น	45.00	ลบ.ม.	560.75	25,233.75	99.00	4,455.00	29,688.75	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	0.042	ตัน	28,563.68	1,199.67	3,300.00	138.60	1,338.27	
	- wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	160.00	ตร.ม.	39.00	6,240.00	5.00	800.00	7,040.00	
	- งานขัดหยาบฉิมพื้น	160.00	ตร.ม.			30.00	4,800.00	4,800.00	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>115,790.22</b>	
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.156	ตัน	26,942.83	4,203.08	4,100.00	639.60	4,842.68	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.759	ตัน	25,258.90	19,171.51	3,300.00	2,504.70	21,676.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	0.600	ตัน	25,413.48	15,248.09	3,300.00	1,980.00	17,228.09	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม.{เบอร์ 18}	6.04	กก.	46.73	282.20			282.20	
	<b>รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน</b>							<b>44,029.18</b>	

6	งานโครงหลังคา	2,445.00	ก.ก.			12.00	29,340.00	29,340.00	
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	90.00	ท่อน	691.82	62,263.80			62,263.80	
	- เหล็กกล่อง 2"*1" ทหนา 1.8 มม.	35.00	ท่อน	379.00	13,265.00			13,265.00	
	- แผ่นหลังคามทัลชีท (สี) เบอร์35	187.00	ตร.ม.	180.00	33,660.00	70.00	13,090.00	46,750.00	
	- ครอบข้างหลังคามทัลชีท (สี) เบอร์35	22.00	เมตร	80.00	1,760.00	50.00	1,100.00	2,860.00	
	- ครอบหน้าหลังคามทัลชีท (สี) เบอร์35	17.00	เมตร	80.00	1,360.00	50.00	850.00	2,210.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	500.00	กล่อง	2.50	1,250.00			1,250.00	
	- สังกันสนิม	2.00	ถัง	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
	- ทินเนอร์	2.00	ถัง	1,100.00	2,200.00			2,200.00	
	- แผ่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก	10.00	แผ่น	160.00	1,600.00			1,600.00	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 0.30*0.45 ม.หนา 4 มม.	8.00	แผ่น	200.00	1,600.00			1,600.00	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							165,738.80	
7	ไม้แบบ								
	- ไม้แบบ 1"*8"	35.00	ลบ.ฟ.	700.93	24,532.55	133.00	4,655.00	29,187.55	
	- คร่าวไม้ยึดแบบ	10.50	ลบ.ฟ.	700.93	7,359.77			7,359.77	
	- ตะปูตอกไม้ขนาด3"	8.75	กก.	56.07	490.61			490.61	
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							37,037.93	
8	งานไฟฟ้า								
	- โคมตะแกรงอลูมิเนียม+หลอดฟลูออเรสเซนต์ ชนิดยาว ขนาด 2-36 วัตต์	8.00	ชุด	1,000.00	8,000.00	150.00	1,200.00	9,200.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ไม่น้อยกว่า12ช่อง พร้อมอุปกรณ์ภายใน+เมนดักันดูด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,200.00	1,200.00	5,200.00	
	- ติดตั้งแท่งกราวจากตู้คอนซูเมอร์ลงดิน+อุปกรณ์	1.00	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- สายไฟฟ้าภายใน THW. ขนาด1*1.5 ยาว100ม.	3.00	ม้วน	677.50	2,032.50	500.00	1,500.00	3,532.50	
	- สายไฟฟ้าภายใน THW. ขนาด1*2.5 ยาว100ม.	3.00	ม้วน	1,074.77	3,224.31	700.00	2,100.00	5,324.31	
	- สายเมนตีไฟฟ้าภายนอก อลูมิเนียมขนาด1*25 ยาว100 ม.	1.00	ม้วน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	- ค่าแรงงานโยงสายพาดเสา	1.00	รายการ					3,000.00	เหมารวม
	- สวิต+ปลั๊กและอุปกรณ์ต่างๆพร้อมค่าติดตั้ง	1.00	รายการ					3,000.00	เหมารวม
	- ไฟฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 6w ส้ารองไฟไม่น้อยกว่า 4 ชม.	4.00	จุด	2,100.00	8,400.00	500.00	2,000.00	10,400.00	พร้อมติดตั้ง
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							43,156.81	

9	งานฉาบ เสาคาน	75.00	ตร.ม.			115.00	8,625.00	8,625.00
	- ปูนซีเมนต์ผสม	0.903	ตัน	3,255.45	2,939.67			2,939.67
	- ทรายละเอียด	3.000	ลบ.ม.	841.12	2,523.36			2,523.36
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							14,088.03
10	งานสี	75.00	ตร.ม.	40.00	3,000.00	30.00	2,250.00	5,250.00
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							5,250.00
11	งานฟุตบอล คสล. ( STRENGTH240 กก. / ตร.ชม.)	4.70	ลบ.ม.	1,887.85	8,872.90	306.00	1,438.20	10,311.10
	- ทรายรองพื้นอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	560.75	1,401.88	99.00	247.50	1,649.38
	- wiremesh 4 มม. @ 0.20 ม.	47.00	ตร.ม.	42.00	1,974.00	5.00	235.00	2,209.00
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงาน							14,169.48
	รวมราคาวัสดุ+ค่าแรงงานทั้งหมด							507,368.33

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
2. ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
3. หลักเกณฑ์การขนส่ง ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท / ลิตร

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายวิรัตน์ อินฝัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายกิตติศักดิ์ เทพไหว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)  
นายกเทศมนตรี


สรุปผลการกำหนดค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับจอตระยยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์(ดับเพลิง)  
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดราคากลางวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs จำนวน 8ชุด	9,600.00	1.07	10,272.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			10,272.00	
	หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน			10,272.00	

(ลงชื่อ)



(นายวีรพันธ์ อินถัน)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)



(นางสาวอบลภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)



(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

นายกเทศมนตรี

กำหนดราคากลางครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร 4

โครงการ ก่อสร้างอาคารสำหรับจอดรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดับเพลิง)  
 ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 7.00 เมตร (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กำหนดราคากลางวันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	เงิน (บาท)		
1	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 lbs	8.00	ชุด	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวม							9,600.00	

- ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565
- ใช้ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ฉบับที่ 4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561
- หลักเกณฑ์การการขนส่ง ราคาน้ำมันโซลา ณ. อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท / ลิตร


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (นายวีรพันธ์ อินถัน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายกิตติทัต เนพไพ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายสิทธิชัย รินนาคิติ)

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
 (นางสาวอบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 (นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)  
 นายกเทศมนตรี