

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๐,๘๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนดหนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว จุดเริ่มต้น พิกัด N ๒๒๒๖๐๗๑ E ๖๓๙๗๕๑ จุดสิ้นสุด พิกัด N ๒๒๒๖๐๕๓ E ๖๓๙๗๕๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 6 ก.ย. 2565 เป็นเงินจำนวน ๗๐,๒๔๓.๒๒ บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาทยี่สิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์ อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำลิมโทสุรไกร ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายกิตติทัต เทพไหว	กรรมการ

**แบบสรุปค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 /

หลักเกณฑ์

งานทาง

สถานที่ดำเนินการ

บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

กว้าง 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด หน้า 0.10 เมตร ( วัสดุรางระบายน้ำด้านใน ) พร้อมฝาปิดตลอดแนวนว

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด	เมตร	48.00	1,060.8196	50,919.34	1.3795	1,463.40	70,243.22
	1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.							
					50,919.34		TOTAL	70,243.22
							คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง	70,243.22

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 340/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

(.....)  
  
 ( นายวิรัตน์ อินฝัน )

( นายวิรัตน์ อินฝัน )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
  
 ( จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์ )

( นายสุรไกร ไชยศิลป์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
  
 ( นายกิตติทัต เทพไหว )


( นายกิตติทัต เทพไหว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
  
 ( นายกนก จินตยาภ )

( นายกนก จินตยาภ )

ปลัดเทศบาล

(.....)  
  
 ( นายกิตติพงษ์ วงศ์ชัย )

( นายกิตติพงษ์ วงศ์ชัย )

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

(.....)ผู้อนุมัติ

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13  
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด ทน 0.10 เมตร ( วัสดุระบายน้ำด้านใน )พร้อมฝังปิดตลอดแนว

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุดพร้อมถมกลับ	9.24	ลบ.ม.			148.00	1,367.52	1,367.52	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	1.20	ลบ.ม.	399.34	479.20	99.00	118.80	598.00	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	1.20	ลบ.ม.	1,701.66	2,041.99	306.00	367.20	2,409.19	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	10.28	ลบ.ม.	1,841.85	18,934.21	306.00	3,145.68	22,079.89	
5	งานเหล็กเสริม	0.4348	ตัน			4,100.00	1,782.68	1,782.68	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.0977	ตัน		29,679.21			2,899.65	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	0.3371	ตัน		28,280.86			9,533.47	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.044	กก.		51.40		670.46	670.46	
	ยอดยกไป						34,558.98	41,340.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 340/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

(นายวีรพันธ์ อินัน)

(นายวิฑูรย์กร ใจยศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิสิทธิ์กร ใจยศ)

(นายกิตติทัต เทพโหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติทัต เทพโหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา  
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง  
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13  
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย  
ปริมาณงาน กว้าง 0.30 เมตร ยาว 48.00 เมตร ลึกตามแบบกำหนด ทน 0.10 เมตร ( วัสดุระบายน้ำด้านใน ) พร้อมฝังปิดตลอดแนว

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานไม่แบบ - ไม่อัดหนา 10 มม. - ไม่แครง - ตะปูขนาดต่างๆ - นำมันทาแบบ	46.2000 4.01 2.40 9.24000 2.310000	ตร.ม. แผ่น ลบ.พ. กก. ลิตร		34,558.98	133.00	6,781.88 6,144.60	41,340.86 6,144.60 1,523.80 1,345.80 518.08 46.20	
	รวมราคาค่าต้นทุน				37,992.86		12,926.48	50,919.34	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 340/2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565

(.....)  
  
(นายวิรัช อินตัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
  
(จำลอง โสสุโข ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)  
  
(นายกิตติทัต เทพโหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**รายละเอียดแบบรูปราชการงานก่อสร้าง**  
**โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓**  
**ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย**  
**ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐**  
**ข้อ ๒๑ วรรคสาม**

\*\*\*\*\*

**๑. หลักการและเหตุผล/ หรือความเป็นมาของโครงการ**

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มียุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านต่างๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงจะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

**๒. เป้าหมาย/ หรือวัตถุประสงค์**

- ๒.๑ เพื่อให้การระบายน้ำจากครัวเรือนได้สะดวก และรวดเร็ว
- ๒.๒ เพื่อระบายน้ำจากพื้นที่ชุมชนออกนอกพื้นที่
- ๒.๓ เพื่อระบายน้ำท่วมขังเวลาฝนตก

**๓. คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ**

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวนหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

**๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ**

เป็นงานก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดวางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว

**๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน**

ภายในกำหนด ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๗. ระยะเวลายื่นราคาเสนอ**

๖๐ วัน นับแต่วันพิจารณาผลการเสนอราคาจนถึงวันลงนามในสัญญาจ้าง

**๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน**

งวดที่ ๑ (สุดท้าย) จ่ายเงิน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของราคาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร ลึกตามแบบกำหนด หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดวางระบายน้ำด้านใน) พร้อมฝาปิดตลอดแนว และปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งทำสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน

**๙. วงเงินงบประมาณ และราคากลาง**

- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการก่อสร้างครั้งนี้ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงจะดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น เทศบาลตำบลศรีดอนชัย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย งบประมาณ ๗๐,๘๐๐,- บาท (เจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

- ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๐,๒๔๓.๒๒ บาท (เจ็ดหมื่นสองร้อยสี่สิบสามบาท ยี่สิบสองสตางค์) ที่มาของราคากลางตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมถึงบัญชีมาตรฐานของทางพาณิชย์จังหวัดที่ประกาศใช้อยู่ปัจจุบัน

**๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง**

เมื่อเทศบาลฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดได้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑) ช่างก่อสร้าง

๒) ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดั่งกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

**๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ**

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายวิรพันธ์ อินผืน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำสิบโท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)

นายช่างสำรวจอาวุโส

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกิตติทัต เทพไหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน