

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรางระบายน้ำกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๙๘.๐๐ เมตร ลึก ๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ 30 มี.ค. 2566 เป็นเงินจำนวน ๒๑๕,๙๖๖.๑๘ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | |
|---------------------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ อินผืน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสับโทสุรไกร ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติทัต เทพไหว | กรรมการ |

แบบสรุปค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4
 หลักเกณฑ์ งานทาง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.80 เมตร ยาว 98.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามแบบกำหนด 1.1 รางระบายน้ำ ค.ส.ล.	เมตร	98.00	1,685.5870	165,187.53	1.3822	2,329.81	228,322.20
					165,187.53	TOTAL		228,322.20
							คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง	228,322.20

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565

(.....)
 (นายวีรพันธ์ อินฝัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (จำสืบทิสสุไร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)เห็นชอบ

(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(.....)ผู้อนุมัติ


(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งซาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.80 เมตร ยาว 98.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร (วัดรางระบายน้ำด้านใน)
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	47.04	ลบ.ม.			148.00	6,961.92	6,961.92	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	4.9000	ลบ.ม.	329.01	1,612.14	99.00	485.10	2,097.24	
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น ค.1	4.9000	ลบ.ม.	1,860.54	9,116.64	306.00	1,499.40	10,616.04	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2	25.4800	ลบ.ม.	1,954.00	49,787.92	306.00	7,796.88	57,584.80	
5	งานเหล็กเสริม	1.088100	ตัน			4,100.00	4,461.21	4,461.21	
	- งานเหล็ก RB dia 6 มม.	0.3426	ตัน	26,942.83	9,230.61			9,230.61	
	- งานเหล็ก RB dia 9 มม.	0.7455	ตัน	25,284.21	18,849.37			18,849.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.643	กก.	51.40	1,677.85			1,677.85	
	ยอดยกไป				90,274.53		21,204.51	111,479.04	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565


.....


(นายวีรพันธ์ อินมั้น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(จำลอง โสสุกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


.....

(นายกิตติทัต เทพไหว)


กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน รางระบายน้ำกว้าง 0.80 เมตร ยาว 98.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร ทน 0.10 เมตร (วัสดุรางระบายน้ำด้านใน)
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				90,274.53		21,204.51	111,479.04	
6	งานไม้แบบ	235.20	ตร.ม.			133.00	31,281.60	31,281.60	
	- ไม้อัดหนา 10 มม.	20.41	แผ่น	579.44	11,826.37			11,826.37	
	- ไม้เคร่า	12.25	ลบ.ฟ.	630.84	7,727.79			7,727.79	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	47.04	กก.	56.07	2,637.53			2,637.53	
	- น้ำมันทาแบบ	11.76	ลิตร	20.00	235.20			235.20	
	รวมราคาต้นทุน				112,701.42		52,486.11	165,187.53	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 546/2565 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565


(.....)


(นายวิรัตน์ อินสิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

(จำสลิบโทสรุโกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(.....)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันโซล่า ณ. อำเภอเมือง 35.00-35.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาใช้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า

เบอร์โทรศัพท์ 053-192349 080-5011501 081-5318855

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านโฮมฮาร์ดแวร์

เบอร์โทรศัพท์ 053-192147 089-0083233

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-8812215