

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๐๔,๗๐๐.- บาท (สองแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๐๑,๑๒๕.๒๒.- บาท (สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|----------------|-------------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ | อินฝัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสับโทสุไร | ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายสิทธิชัย | รินนาคักดิ์ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑-10

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านศรีมงคล หมู่ที่14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหลทาง

แบบแปลนเลขที่.....

คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศรีมงคล หมู่ที่14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	340.00	1.80	612.00	1.3848	2.49	847.50
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.00	486.44	8,269.44	1.3848	673.62	11,451.52
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	340.00	365.41	124,238.21	1.3848	506.00	172,045.07
	3.2 รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง Expanction Joint	ม.	4.00	94.66	378.64	1.3848	131.09	524.34
	3.3 รอยต่อเนื้อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	64.00	79.45	5,084.80	1.3848	110.02	7,041.43
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	85.00	78.29	6,654.65	1.3848	108.42	9,215.36
							TOTAL	201,125.22

ตัวหนังสือ

สองแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสองสตางค์

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

145,237.74

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 142/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567


(ลงชื่อ)



(นายวีรพันธ์ อินตัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)



(นางสาวอภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสิปโท




(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย รินนาคักดี)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย