

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๗๓,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างรั้ว ยาวรวม ๕๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๗๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๑๗๓,๑๗๖.๑๔ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ
๓. นายกิตติทัต	เทพไหว	กรรมการ

แบบสรุปคำนวณ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย4
 ปริมาณงาน ยาวรวม 54.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
 สถานที่ดำเนินการ บ้านปากอิ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ประมาณราคา 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณ	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....				
2	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	132,286.41	1.3091	173,176.14	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
				รวมคำนวณ	
				173,176.14	
					(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 142/2567 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)



(นายวีรพันธ์ อินถัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)




(นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


(ลงชื่อ)



(นายกิตติทัต เพ็ชไหว)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย รินนาคิติ)

กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย4
ปริมาณงาน ยาวรวม 54.00 เมตร สูง 1.70 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
สถานที่ดำเนินการ บ้านป่ากิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
วันที่ประมาณการ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก								
	ขุดดิน - ถมคืน	7.92	ลบ.ม.		-	148.00	1,172.16	1,172.16	
	รวม							1,172.16	
2	งานรั้ว								
	งานคอนกรีต 1:2:4	5.09	ลบ.ม.	1,906.00	9,692.01	498.00	2,532.33	12,224.34	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม.	0.354	ตัน	23,130.37	8,188.15	4,100.00	1,451.40	9,639.55	เนื้อ7%
	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.090	ตัน	24,627.43	2,216.47	4,100.00	369.00	2,585.47	เนื้อ5%
	ลวดผูกเหล็ก	13.32	กก.	46.73	622.44		-	622.44	
	ไม้แบบหนา 1" +คร่าวไม้	18.50	ลบ.ฟ.	728.97	13,485.95		-	13,485.95	คิด30%
	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	62.00	ตร.ม.			133.00	8,246.00	8,246.00	
ตะปู	15.50	กก.	56.07	869.09		-	869.09		
	รวม							47,672.83	
3	งานประตู่								
	-U1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00		-	12,000.00	พร้อมติดตั้ง
	-U2	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	พร้อมติดตั้ง
	รวม				49,574.10		13,770.89	14,500.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนังก่อ	36.00	ตร.ม.			65.00	2,340.00	2,340.00	
	- คอนกรีตบล็อก ขนาด 19 * 39 * 7 ซม.	468.00	ก้อน	7.00	3,276.00		-	3,276.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	6.08	ถุง	128.97	783.49		-	783.49	
	- ทรายหยาบ	1.08	ลบ.ม.	560.00	604.80		-	604.80	
	รวม							7,004.29	
5	งานฉาบ (รวมเสา+คานบนล่าง)	125.00	ตร.ม.			115.00	14,375.00	14,375.00	รวมจับเชื่อม
	- ปูนซีเมนต์ผสม	37.66	ถุง	128.97	4,856.53		-	4,856.53	
	- ทรายละเอียด	5.00	ลบ.ม.	841.12	4,205.60		-	4,205.60	
	รวม							23,437.13	
6	งานทาสี	125.00	ตร.ม.	40.00	5,000.00	34.00	4,250.00	9,250.00	
	รวม							9,250.00	
7	งานโครงเหล็กติดไม้รั้วสังเคราะห์								
	- โครงเหล็กติดเกล็ดขนาด 2" * 2" ทน 1.2 มม. ติดไม้รั้วสังเคราะห์ ขนาด 10 * 400 * 1.6 ซม. (ชนิดสีรองพื้น)	45.00	เมตร	350.00	15,750.00	300.00	13,500.00	29,250.00	
	รวม							29,250.00	
	รวมทั้งหมด						34,465.00	29,250.00	
							48,235.89	132,286.41	