

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๗๕๐๐๐.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๗ เป็นเงินจำนวน ๒๗๘,๘๑๓.๗๕ บาท
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------|----------|---------------|
| ๑. นายวีรพันธ์ | อินฝัน | ประธานกรรมการ |
| ๒. จำสับโทสุรไกร | ไชยศิลป์ | กรรมการ |
| ๓. นายกิตติทัต | เทพไหว | กรรมการ |


แบบสรุปกำหนดราคากลางค่างาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย


กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาปัสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....				
2	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	212,981.25	1.3091	278,813.75	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่างาน				278,813.75	
คิดค่างานทั้งสิ้นเพียง				278,813.75	
(สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		ระยะเวลาดำเนินการ		90 วัน	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566


 (นายวีรพันธ์ อินผืน)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (จ่าสิบโทสุรไกร ไชยศิลป์)


กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายกิตติหัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวอุบลภรณ์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล


 (นายกิตติพงศ์ วงศ์ชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก	-		-	-	-	-	-	
	ขุดดิน - ถมดิน (ใช้รถแบคโฮ)	1.00	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	คิดที่ 1 วัน
	ทรายรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	321.81	96.54	91.00	27.30	123.84	
2	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 180 Ksc.	0.30	ลบ.ม.	1,705.61	511.68	391.00	117.30	628.98	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	6.10	ลบ.ม.	1,794.39	10,945.78	391.00	2,385.10	13,330.88	
4	งานเหล็กเสริม			-	-	-	-	-	
	เหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 6 มม.	0.130	ตัน	24,627.43	3,201.57	4,100.00	533.00	3,734.57	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.520	ตัน	24,785.30	12,888.36	3,300.00	1,716.00	14,604.36	
	ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	46.73	887.87	-	-	887.87	
	ไม้แบบ	29.00	ลบ.ฟ.	612.15	17,752.35	133.00	3,857.00	21,609.35	
	ไม้คร่าวค้ำยัน	9.00	ลบ.ฟ.	612.15	5,509.35	133.00	1,197.00	6,706.35	
	ตะปู	7.25	กก.	56.07	406.51	-	-	406.51	
	ยกยอดไป				52,200.00		15,832.70	68,032.70	


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....

)

(นายวีรพันธ์ อินผืน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....

)

(จำลองโทสุไร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....

)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				52,200.00		15,832.70	68,032.70	
5	งานพื้น	83.64	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	ทรายรองพื้น+ฐานราก+คาน	17.00	ลบ.ม.	321.81	5,470.77	91.00	1,547.00	7,017.77	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	8.40	ลบ.ม.	1,794.39	15,072.88	391.00	3,284.40	18,357.28	
	ตะแกรงเหล็กไวร์เมช Ø 4 มม. @ 0.20 มม#	83.64	ตร.ม.	30.00	2,509.20	5.00	418.20	2,927.40	
	งานขัดหายาบ	83.64	ตร.ม.	-	-	30.00	2,509.20	2,509.20	
6	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	1,617.84	กก.	-	-	12.00	19,414.08	19,414.08	
	เหล็กC 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	28.00	ท่อน	607.18	17,001.04	-	-	17,001.04	
	เหล็กC 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	44.00	ท่อน	700.00	30,800.00	-	-	30,800.00	
7	งานมุงหลังคา	107.584	ตร.ม.	-	-	70.00	7,530.88	7,530.88	
	เมทัลชีทเบอร์40+ยาลอน	107.584	ตร.ม.	140.00	15,061.76	-	-	15,061.76	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	7.00	กล่อง	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	ยกยอดไป				140,565.65		50,536.46	191,102.11	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)
นายวีรพันธ์ อินผืน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
จาสิบโทสรุโร ไชยศิลป์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นายกิตติทัต เทพไหว

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบกำหนดราคากลาง ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14
สถานที่ดำเนินการ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
กำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 หน่วย:บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				140,565.65		50,536.46	191,102.11	
8	งานฉาบเสา	19.20	ตร.ม.	-	-	115.00	2,208.00	2,208.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	5.00	ถุง	145.00	725.00	-	-	725.00	
	- ทรายละเอียด	1.00	ลบ.ม.	841.12	841.12	-	-	841.12	
9	งานสี	344.00	ตร.ม.	-	-	30.00	10,320.00	10,320.00	
	ทาสีเสา สีน้ำพลาสติก 3.785 ลิตร	4.00	กระป๋อง	457.94	1,831.76	-	-	1,831.76	
	สีกันสนิม 3.785 ลิตร	10.00	กระป๋อง	481.31	4,813.10	-	-	4,813.10	
10	ค่าบ่มคอนกรีต	9.18	ตร.ม.	124.20	1,140.16	-	-	1,140.16	
	ยกยอดไป				149,916.79		63,064.46	212,981.25	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 676/2566 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566

(.....)


(นายวีรพันธ์ อินถัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(จ่าสิบโทสุรกร ไชยศิลป์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)


(นายกิตติทัต เทพไหว่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ

1. ราคาต่อหน่วยวัสดุใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567
2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยใช้บัญชีค่าแรงต่อหน่วยตาม ฉบับปรับ ตุลาคม 2560
3. หลักเกณฑ์การการขนส่ง วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันโซลา ณ. อำเภอเชียงของ 31.00-31.99 บาท / ลิตร
4. กรณีสืบราคาใช้จากผู้จำหน่ายใน อ.เชียงของ จำนวน 3 ราย โดยสอบถามทางโทรศัพท์และตารางสืบราคา

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1. ร้านธนาพรการค้า 053-192349
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2. ร้านองอาจค้าวัสดุ 089-5590791
ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3. ร้านณรงค์พาณิชย์ 081-8812215