

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- จุดที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

- จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๘๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

- จุดที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 29 กพ. 2567 เป็นเงินจำนวน ๒๔๒,๐๑๙.๒๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุรไกร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านท่าเจริญ หมู่ที่10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 71.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 284.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

จุดที่3 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 15.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบแผนเลขที่...-.....

คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านท่าเจริญ หมู่ที่10 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	404.00	1.79	723.16	1.3848	2.48	1,001.43
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	12.90	82.66	1,066.26	1.3848	114.46	1,476.56
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.20	541.24	9,309.33	1.3848	749.51	12,891.56
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมตกรัง 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	404.00	371.31	150,007.83	1.3848	514.20	207,730.84
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	4.00	91.47	365.88	1.3848	126.67	506.67
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	76.00	74.73	5,679.48	1.3848	103.49	7,864.94
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	101.00	75.41	7,616.41	1.3848	104.43	10,547.20
<b>TOTAL</b>								<b>242,019.20</b>

ตัวหนังสือ

สองแสนสี่หมื่นสองพันสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

174,768.35

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 80/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)



(นายวีรพันธ์ อินผืน)

ประธานฯ


(ลงชื่อ)



(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำลิบโท



(สุรไกร ไชยศิลป์ )

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย


(ลงชื่อ)



(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย