

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งขวาง หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

- จุดที่ ๑ ซอย ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่
- จุดที่ ๒ ซอย ๑๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๙๑.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
- จุดที่ ๓ ซอย ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 29 กพ 2567 เป็นเงินจำนวน ๓๐๓,๑๔๑.๔๓.- บาท (สามแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านทุ่งช่าง หมู่ที่4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 จุดที่1 ซอย9 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
 จุดที่2 ซอย11 กว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 91.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง  
 จุดที่3 ซอย2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 18.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบแผนเลขที่...-..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งช่าง หมู่ที่4 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย






วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	ตร.ม.	503.00	1.79	900.37	1.3848	2.48	1,246.83
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	6.60	82.66	545.53	1.3848	114.46	755.45
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.15	541.24	13,612.19	1.3848	749.51	18,850.16
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	503.00	371.31	186,767.17	1.3848	514.20	258,635.18
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	4.00	91.47	365.88	1.3848	126.67	506.67
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	93.50	74.73	6,987.26	1.3848	103.49	9,675.96
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	129.00	75.41	9,727.89	1.3848	104.43	13,471.18
TOTAL								303,141.43

ตัวหนังสือ = สามแสนสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสามสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	<b>218,906.29</b>
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	<b>1.3848</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 80/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

<p>(ลงชื่อ)  ประธานฯ (นายวิรัตน์ อินพันธ์)</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ (สุรไกร ไชยศิลป์)</p> <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)</p>	<p>(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (นางสาวอรุณ นวลแจ่ม) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย) นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย</p>
---	---