

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 29 กพ. 2567 เป็นเงินจำนวน ๓๐๒,๘๐๓.๔๔ บาท (สามแสนสองพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสูไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านเวียงเดิม หมู่ที่13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

แบบแปลนเลขที่...-..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงเดิม หมู่ที่13 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567






ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	500.00	1.79	895.00	1.3848	2.48	1,239.40
	1.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	18.75	82.66	1,549.80	1.3848	114.46	2,146.16
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.00	541.24	13,531.00	1.3848	749.51	18,737.73
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc. ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	500.00	371.31	185,653.25	1.3848	514.20	257,092.62
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	8.00	91.47	731.76	1.3848	126.67	1,013.34
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	92.00	74.73	6,875.16	1.3848	103.49	9,520.72
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	125.00	75.41	9,426.25	1.3848	104.43	13,053.47
TOTAL								302,803.44

ตัวหนังสือ

สามแสนสองพันแปดร้อยสามบาทสี่สิบสี่สตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	218,662.22
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 80/2567 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

<p>(ลงชื่อ)  (นายวีรพันธ์ อินพิน)</p> <p>(ลงชื่อ)  (สรไกร ไชยศิลป์)</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นางสาวอบอล นวลแจ่ม) รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย) นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย</p>
---	--