

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ ๑๒๗-๓๐ สายทาง ชร ๔๐๑๙ ซอย ๓๐ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชร ๔๐๑๙ ซอย ๒๔ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๑๘,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ ๑๒๗-๓๐ สายทาง ชร ๔๐๑๙ ซอย ๓๐ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชร ๔๐๑๙ ซอย ๒๔ บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๔๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 13 ส.ค. 2567 ๕๐๐,๖๔๓.๐๓ บาท  
(ห้าแสนหกร้อยสี่สิบสามบาทสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จำสิปโทสุรไกร	ไชยศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย	รินนาคักดิ์	กรรมการ
๓. นายกิตติหัต	เทพไหว	กรรมการ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่สสายทาง ขร.ถ127-30 สายทาง ขร 4019 ซอย 30 บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่12เชื่อม ทางหลวงท้องถิ่น  
 สายทาง ขร 4019 ซอย 24 บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่  
 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบแผนเลขที่.....

คัลดอกกรรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศรีชัยมงคล หมู่ที่12 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	848.00	1.83	1,551.84	1.3848	2.53	2,148.99
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	31.80	90.37	2,873.70	1.3848	125.14	3,979.50
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.40	492.83	20,895.78	1.3848	682.46	28,936.48
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	848.00	361.16	306,263.68	1.3848	500.10	424,113.94
	3.2 รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง Expantion Joint	ม.	16.00	94.54	1,512.64	1.3848	130.92	2,094.70
	3.3 รอยต่อเมื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	152.00	78.22	11,889.44	1.3848	108.32	16,464.50
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	212.00	78.02	16,540.24	1.3848	108.04	22,904.92
							TOTAL	500,643.03

ตัวหนังสือ

ห้าแสนหกร้อยสี่สิบสามบาทสามสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

361,527.32

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3848


คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 389/2567 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) จำสิปโท

  
(สุรไกร ไชยศิลป์ )


ประธานฯ

(ลงชื่อ)

  
( นางสาวอุบลธรรม นวลแจ่ม )

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

  
( นายกิตติทัต เทพไหว )

กรรมการ


รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

  
( นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
( นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย )  
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย

ผู้อนุมัติ

13 ส.ค. 2567