

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ ๑๒๗-๐๓ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อม สายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หูช้าง ๒ จุด) พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หูช้าง ๒ จุด) พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

๓. วงเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๓๗๓,๕๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ ๑๒๗-๐๓ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เชื่อมสายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จุดที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หูช้าง ๒ จุด) พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หูช้าง ๒ จุด) พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ 13 ส.ค. 2567

๓๖๓,๑๔๔.๓๒๖ บาท

(สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทสามสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จำสิบโทสุรไกร	ไชยศิลป์	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย	รินนาคักดิ์	กรรมการ
๓. นายกิตติทัต	เทพไหว	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขร.ถ127-03 เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เข้ม สายทุ่งสามหมอน ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

จุดที่1 กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หูช้าง2จุด)

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 545.00 ตารางเมตร พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่

จุดที่2 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หูช้าง2จุด)

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 104.00 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แบบแผนเลขที่.....

คัดลอกกรมทางหลวงชนบท

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่7 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

วันที่

7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	658.00	1.83	1,204.14	1.3848	2.53	1,667.49
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	3.90	90.37	352.44	1.3848	125.14	488.05
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	5.20	492.83	2,562.69	1.3848	682.46	3,548.81
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	658.00	361.16	237,643.28	1.3848	500.10	329,088.41
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	10.00	94.54	945.40	1.3848	130.92	1,309.19
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	115.00	78.22	8,995.30	1.3848	108.32	12,456.69
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	135.00	78.02	10,532.70	1.3848	108.04	14,585.68
TOTAL								363,144.32

ตัวหนังสือ

สามแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 262,235.95

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 395/2567 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ) จำลิบโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุบลพรรณ นวลแจ่ม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติทัต เทพไหว)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายกิตติพงษ์ วงค์ชัย)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย