

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหอดังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุง หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีดอนชัย
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๑๕๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างหอดังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **24 มี.ค. 2568** เป็นเงินจำนวน ๗๗๕,๗๐๒.๔๘ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการการปริมาณงาน และราคา (ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสับโทสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุปคำนวณ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ดำเนินการ

บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย

กำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	รวมคำนวณ	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....อาคาร.....	577,445.55	1.3087	755,702.98	
2	งาน/กลุ่มงาน.....ไม่พิจารณาปรับราคา....	20,000.00		20,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
	(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทเก้าสิบแปดสตางค์)			775,702.98	บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 115/2568 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)



ประธานฯ

(นายวิรัตน์ อินั่น)


(ลงชื่อ) จำลับท



กรรมการ

(สุรไกร ไชยศิลป์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสิทธิชัย รินนาคักดิ์)

(ลงชื่อ)




ผู้เห็นชอบ

(นางสาวอุบลรัตน์ นวลแจ่ม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายกิตติพงศ์ วงค์ชัย)

นายกเทศมนตรี

24 มี.ค. 2568

แบบ ปริมาณงาน และราคา

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างห้องสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	งานดิน				-		-	-	
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	560.75	1,962.63	99.00	346.50	2,309.13	
2	งานแบบหล่อ								
	ไม้แบบ + คร่าว	110.00	ตร.ม	380.00	41,800.00	-	-	41,800.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	240.00	ตร.ม	-	-	115.00	27,600.00	27,600.00	
	ค้ำยัน	50.00	ลบ.ม.	330.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	ตะปู	60.00	กก.	65.42	3,925.20	-	-	3,925.20	
3	งานคอนกรีต							-	
	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50	ลบ.ม.	1,710.28	855.14	306.00	153.00	1,008.14	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	21.00	ลบ.ม.	1,854.91	38,953.11	485.00	10,185.00	49,138.11	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 380 กก./ตร.ชม.	9.50	ลบ.ม.	2,062.00	19,589.00	485.00	4,607.50	24,196.50	
	นํ้ายากันซึม	14.00	กก.	65.00	910.00	-	-	910.00	
4	งานเหล็ก							-	
	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.00	กก.	22.52	1,463.80	4.10	266.50	1,730.30	
	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.00	กก.	21.44	22,340.48	4.10	4,272.20	26,612.68	
	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.00	กก.	21.36	17,622.00	3.30	2,722.50	20,344.50	
	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.00	กก.	21.44	10,076.80	3.30	1,551.00	11,627.80	
	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.00	กก.	21.80	57,116.00	2.90	7,598.00	64,714.00	
	ลวดผูกเหล็ก No.18	150.00	กก.	49.07	7,360.50	-	-	7,360.50	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง				175,998.16		56,079.20	304,151.86	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
5	งานท่อและอุปกรณ์							-	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.00	ท่อน	4,453.27	13,359.81	170.00	510.00	13,869.81	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6.00	ท่อน	3,055.14	18,330.84	100.00	600.00	18,930.84	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.00	ตัว	300.00	3,600.00			3,600.00	
	ประเก็นยาง dia 4"	9.00	แผ่น	50.00	450.00			450.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.00	ตัว	1,500.00	3,000.00			3,000.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.00	ตัว	1,800.00	1,800.00			1,800.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.00	ตัว	1,200.00	2,400.00			2,400.00	
	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.00	ตัว	190.00	4,940.00			4,940.00	
	ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	35.00	770.00		9,000.00	9,770.00	
	น็อตยึดหน้างาน	160.00	ตัว	30.00	4,800.00			4,800.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.00	ตัว	1,100.00	4,400.00			4,400.00	
	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00			1,500.00	
	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00			4,000.00	
	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 4"x 3"	1.00	ตัว	180.00	180.00			180.00	
	เหล็กยึดท่อ	24.00	ชุด	140.00	3,360.00			3,360.00	
	นอตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.00	ตัว	15.00	1,080.00			1,080.00	
	เทปพันเกลียว	24.00	ม้วน	10.00	240.00			240.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.00	จุด	195.00	585.00			585.00	
	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.00	จุด	440.00	440.00			440.00	
6	งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
	ฉาบบนเรียบธรรมดา	180.00	ตร.ม.	39.29	7,072.20	82.00	14,760.00	21,832.20	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							102,177.85	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
								-	
7	งานทาสี							11,700.00	
	ทาสีน้ำพลาสติก	180.00	ตร.ม	35.00	6,300.00	30.00	5,400.00		
	ทาสีน้ำมัน	28.00	ตร.ม.	52.03	1,456.84	38.00	1,064.00	2,520.84	
	ทาสีเมนต์เบส	55.00	ตร.ม	110.00	6,050.00	38.00	2,090.00	8,140.00	
								-	
8	งานอื่น ๆ							16,500.00	
	บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	2,500.00	2,500.00		
	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	
	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.00	ช่วง	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.00	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.00	แผ่น	70.00	490.00	115.00	805.00	1,295.00	
	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.00	แผ่น	210.00	630.00	-	-	630.00	
	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.00	ชุด	630.00	630.00	-	-	630.00	
								-	
9	งานเสาเข็ม							35,000.00	
	ค่าตอกเสาเข็ม	1.00	รายการ			35,000.00	35,000.00	35,000.00	
	เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.00	ต้น	7,900.00	63,200.00	1,450.00	11,600.00	74,800.00	
								171,115.84	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรง							577,445.55	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด								

แบบ ปริมาณงาน และราคา

เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ดำเนินการ บ้านลุง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ปริมาณงาน ตามแบบสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบบเลขที่ 3111030
 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.00	จุด	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	