

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย ๓
 กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อขนาด ๐.๔๐ ม.
 จำนวน ๕ ท่อน พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมอัดแน่น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ **11 มิ.ย. 2569** เป็นเงินจำนวน ๑๓๓,๕๑๒.๗๕ บาท
 (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ
๓. นายกิตติพันธ์	รานะเรศ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย3
 กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 0.40 ม. จำนวน 5 ท่อน
 พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร ไหล่ทางดินถมอัดแน่น




แบบแผนเลขที่..... คัดลอกกรมทางหลวงชนบท
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีดอนชัย3
 วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	180.00	1.94	349.20	1.3848	2.69	483.57
	1.2 งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.75	99.25	669.92	1.3848	137.44	927.71
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.00	518.29	4,664.59	1.3848	717.72	6,459.52
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.ใช้ตะแกรงเหล็ก 4 มม.# 0.20ม.)	ตร.ม.	180.00	455.70	82,025.10	1.3848	631.00	113,588.36
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	0.00	99.73	0.00	1.3848	138.11	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	16.00	81.86	1,309.76	1.3848	113.36	1,813.76
	3.4 รอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	45.00	76.02	3,420.90	1.3848	105.27	4,737.26
4	งานวางท่อ คสล.ขนาด 0.40 ม.	ม.	5.00	794.71	3,973.55	1.3848	1,100.51	5,502.57
TOTAL								133,512.75

ตัวหนังสือ หนังสือแนบสามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	92,439.47
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 215/2569 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)		ประธานฯ	(ลงชื่อ)		ผู้เห็นชอบ
	(นายวีรพันธ์ อินตัน)			(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)	
				รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน	
				ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย	
(ลงชื่อ)		กรรมการ	(ลงชื่อ)		ผู้อนุมัติ
	(นายกิตติพงษ์ ระนะเรศ)			(นายศศิพงศ์ ยะผั่น)	
				นายกเทศมนตรีเทศบาล	
(ลงชื่อ)		กรรมการ			
	(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)				