

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๔๙,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงระบบประปา ๑ ระบบ (ตามแบบเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ - 7 ส.ค. 2569 เป็นเงินจำนวน ๖๐๙,๗๑๓.๗๔ บาท
(หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวีรพันธ์	อินฝัน	ประธานกรรมการ
๒. จำสืบทิสสุไร	ไชยศิลป์	กรรมการ
๓. นายสิทธิชัย	รินนาศักดิ์	กรรมการ

แบบสรุป่างานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
 สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
 ประมาณการ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	267,313.74	
2	กลุ่มงานครุภัณฑ์	342,400.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		609,713.74	
สรุป	ตัวอักษร	หกแสนเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเลขที่ 329/2569 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)

(นายวิรัตน์ อินฝัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

ผู้เห็นชอบ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ) จำลิบโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศศิพงศ์ ยะฝัน)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

- 7 ส.ค. 2569

แบบสรุปค่างาน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภทงาน อาคาร
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ปริมาณงาน ตามแบบและรายการเทศบาลตำบลศรีดอนชัยกำหนด
 ประมาณการ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานพิจารณาปรับราคา				
1	ประเภทงานอาคาร	204,477.74	1.3073	267,313.74	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			267,313.74	
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์				

(ลงชื่อ)

(นายวีรพันธ์ อินผื่น)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

(นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

ผู้เห็นชอบ

(ลงชื่อ) จำสับโท

(สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิชัย รินนาศักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายศศิพงศ์ ยะผื่น)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาล

- 7 สค. 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
ปริมาณงาน (ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)
สถานที่ดำเนินการ บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลศรีดอนชัย
ประมาณราคาโดย วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานรากหอดึงหอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.								
	งานดินขุดถมคืน	10.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,420.00	1,420.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 180 Ksc.	0.30	ลบ.ม.	2,364.48	709.34	426.00	127.80	837.14	
	คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยคอนกรีต 240 Ksc.	3.00	ลบ.ม.	2,551.40	7,654.20	419.00	1,257.00	8,911.20	
	ทรายถมอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	560.75	1,121.50	104.00	208.00	1,329.50	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	14.00	ตร.ม.	404.00	5,656.00	163.00	2,282.00	7,938.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต SR-24 RB 6 มม.	0.031	ตัน	23,153.99	717.77	4,100.00	127.10	844.87	
	เหล็กเสริมคอนกรีตSR-24 RB 9 มม.	0.084	ตัน	22,193.92	1,864.28	4,100.00	344.40	2,208.68	
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	ก.ก.	44.39	133.17	-	-	133.17	
	น๊อตสกรูยึดหอดึงพร้อมแฉวนขนาด 25 มม.	8.00	ชุด	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							26,422.56	
2	งานย้ายหอดึงเหล็กเก็บน้ำ(รวมอุปกรณ์ทุกชนิดภายในหอดึงเก็บน้ำ)								
	- ย้ายหอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	สูงประมาณ 12.60 ม. รวมค่าแรงงานและติดตั้งอุปกรณ์								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						-	15,000.00	


[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2(ก)

โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
 ปริมาณงาน ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
 ประมาณการ วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	รวม		หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์ (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	
1	ท่อถังเหล็กทรงแฉกแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน 1 ชุด	320,000.00	1.07	342,400.00
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			342,400.00	
สามแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			342,400.00	

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรัตน์ อินตัน)

ประธานฯ

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน


(ลงชื่อ) จำสับโท 
 (สุรไกร ไชยศิลป์)

กรรมการ

ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนชัย

(ลงชื่อ) 
 (นายสิทธิชัย รินนาคศักดิ์)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
 (นายศศิพงศ์ ยะพันธ์)

ผู้อนุมัติ

นายกเทศมนตรีเทศบาล

7 ส.ค. 2569

แบบ ปร.2

โครงการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17
ปริมาณงาน	(ตามแบบเทศบาลศรีดอนชัยกำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันที่	วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

[illegible]